

Lp.	Nazwa zadania, ulicy	Opis zadania	Wartość Zadania	Realizacja
1	ul. Prusa	<p>W ramach realizacji projektu „Eko Parking Miejski w Sosnowcu” przewiduje się budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bolesława Prusa na odcinku o długości około 320 m, zlokalizowanym w pasie drogowym po stronie południowej jezdni.</p> <p>Ścieżka zaprojektowana zostaje jako droga rowerowa o szerokości 2,0 m, wykonana z nawierzchni asfaltowej). Oddzielona będzie od jezdni krawężnikiem najazdowym 15×22×100 oraz pasem zieleni o szerokości 0,5–1,0 m, co zapewni bezpieczeństwo użytkownikom ruchu rowerowego.</p> <p>Ścieżka włączona zostaje w istniejący i projektowany układ komunikacyjny poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zjazd/wjazd od strony skrzyżowania z ul. 3 Maja (krawężnik najazdowy 15×30×100), - płynne połączenie z projektowanym chodnikiem z kostki betonowej szarej gr. 8 cm przy wejściach do parkingu, - powiązanie z zatoką autobusową o nawierzchni betonowej, z zachowaniem ciągłości przejazdu rowerowego. 	4 000 000,00 zł	W chwili obecnej zadanie w fazie projektowania. Do 15 czerwca 2026 r. planowane jest zakończenie prac projektowych. Zadanie wieloletnie.
2	ul. Rodakowskiego/ul. Prusa	Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej łączącej ul. Rodakowskiego z ul. Prusa. Przekształcenie tego odcinka w ciąg pieszo-rowerowy spowoduje połączenie ul. Prusa z ul. Norwida	zadanie będzie realizowane ze środków bieżących MZUK	Planowany termin rozpoczęcia prac czerwiec 2026 r.
3	Plac Kościuszki	Miejski Zakład Usług Komunalnych doszedł do porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Nasza w zakresie udostępnienia bulwarów pod planowaną ścieżkę rowerową o długości ok. 200 m.	170 000,00 zł	Planowany termin rozpoczęcia prac w II półroczu 2026 r.
4	ul. Modrzewiowa	W chwili obecnej trwają prace związane z remontem nawierzchni ul. Modrzewiowej i wyznaczeniem ścieżki rowerowej łączącej ul. Braci Mieroszewskich ze szlakiem lasu Zagórskiego i Parkiem Kazimierz. Planowana długość ścieżki ok. 800 m.	231 000,00 zł	Planowany termin zakończenia zadania do końca czerwca 2026r.
5	ul. Kazimierzowska	Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminami Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza wykonano połączenie szlaku biegnącego przez Las Zagórski z Pakiem Kazimierz.	45 000,00 zł	Wykonano w 2025 r. siłami Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu
6	Szlak rowerowy od ul. Lenartowicza od do ul Hubala Dobrzańskiego	W 2025 roku rozpoczęto prace związane z budową szlaku rowerowego od ul. Lenartowicza w kierunku ul. Gacka. W chwili obecnej wykonywane są prace łączące ul. Gacka ze szlakiem wykonanym w 2025 r. oraz odcinek w kierunku ul. Hubala Dobrzańskiego. Długość ścieżki to ok. 1900 m.	zadanie jest realizowane ze środków bieżących MZUK	Zadanie realizowane siłami Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Planowane zakończenie prac do końca czerwca 2026 r.
7	ul. Blachnickiego/Al. Paderewskiego	Wykonano nową nakładkę asfaltobetonową łączącą ciąg pieszo-jezdny ul. Blachnickiego z Al. Paderewskiego oraz brakujące fragmenty ścieżki rowerowej w ciągu Al. Paderewskiego o długości 800 m.	122 545,00 zł	Wykonano w 2025 r. siłami Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu

8	ul. Nowopogońska/ul. Śnieżna	W 2026 roku planuje się woisanie do propozycji remontów odcinek ścieżki rowerowej od ul. Nowopogońskiej do ul. Śnieżnej	zadanie będzie realizowane ze środków bieżących MZUK	Planowany termin rozpoczęcia prac 2027 r.
9	Szlak Pogranicza	W ramach zadania planuje się generalny remont (utwardzenie) szlaku rowerowego na odcinku od Trójkąta Trzech Cesarzy do Stawików. Prace możliwe do realizacji po zakończeniu robót przez PKP.	800 000,00 zł	Planowany termin rozpoczęcia prac w 2027 roku.
10	ul. Hubala-Dobrzańskiego/Balaton	W ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji oraz realizację ciągu rowerowego na odcinku od ul. Hubala Dobrzańskiego do Balatonu.	zadanie będzie realizowane ze środków bieżących MZUK	Planowany termin wykonania koncepcji oraz rozpoczęcia prac w 2027 roku.